

三、分项报价表

分项报价表

项目编号: gdzkyt-202601-0077

项目名称: 云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备

响应供应商名称: 云浮市顶通网络科技有限公司

序号	设备及安装名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	单位	总价
一、安全监测设备及安装工程-渗流监测									
1	渗压计	CK-SYJ-120	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	2039.50	6	台	12237.00
2	固定式测斜仪	CK-CXY-15	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	5097.50	8	支	40780.00
3	土体沉降仪	CK-WYJ-200	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	5762.00	2	支	11524.00
4	C30 混凝土基础	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	620.50	2	项	1241.00
5	摄像机	42CD2255XM	海康威视	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	1152.00	2	台	2304.00
6	SD 卡	256GSD 卡	金士顿	中国上海	金士顿上海科技有限公司	98.50	2	张	197.00
7	测斜管	70ABS	DSN	江苏徐州	大水牛测绘有限公司	158.50	32	米	5072.00
8	渗压管	Φ 50PVC	OTHER	广东	恒达工程材料有限公司	34.00	48	米	1632.00

					公司				
9	◆MCU 单元采集终端 4 路振荡输入接口	CK-MCU-550	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	30443.00	2	套	60886.00
10	太阳能板	国优 100W	国优	广东广州	广州国优电源有限公司	1359.30	2	块	2718.60
11	蓄电池	国优新能源储能用胶体蓄电池；12V100A	国优	广东广州	广州国优电源有限公司	2107.70	2	套	4215.40
12	电池板支架	定制	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	453.10	2	套	906.20
13	智能控制箱	定制	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	1699.00	2	套	3398.00
14	物联网卡	中国移动 4G 流量卡，每月 10G 流量，3 年费用	移动	广东	中国移动通信集团广东有限公司	492.50	2	套	985.00
15	水工专用电缆	PVSP485 通信信号传输控制电源线 4*1.5 m ²	湘创科	湖南	湖南湘创科电线电缆有限公司	14.00	200	m	2800.00
16	PVC 线管	DN32	联塑	广东	广东联塑科技实业有限公司	5.60	200	m	1120.00
17	钻孔	开孔直径为 110mm，采用干钻方式，孔深 8.1m。	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	155.20	48.6	m	7542.72
18	反滤层砂石	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	205.00	0.372	m ³	76.26

19	孔口保护装置	定制, 不锈钢结构, 41cm*41cm*35cm, 带锁具	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	433.00	6	套	2598.00
----	--------	--------------------------------	----	----	--------------	--------	---	---	---------

二、安全监测设备及安装工程-GNSS

1	水准标芯	水准标芯 (垂直位移测点) 圆盘直径 60mm; 螺杆直径 18mm	逸之鑫	江苏盐城	盐城逸之鑫金属制品有限公司	963.00	2	个	1926.00
2	GNSS 接收机	CK-GNSS-200	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	9266.00	2	套	18532.00
3	立杆	直径 114mm	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	739.00	2	套	1478.00
4	立杆安装	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	96.50	2	套	193.00
5	模板	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	56.50	0.256	m ²	14.46
6	太阳能板	国优 100W	国优	广东广州	广州国优电源有限公司	1359.30	2	块	2718.60
7	蓄电池	国优新能源储能用胶体蓄电池; 12V100A	国优	广东广州	广州国优电源有限公司	2107.70	2	套	4215.40
8	电池板支架	定制	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	453.00	2	套	906.00

9	智能控制箱	定制	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	1586.00	2	套	3172.00
10	物联网卡	中国移动 4G 流量卡, 每月 10G 流量, 3 年费用	移动	广东	中国移动通信集团广东有限公司	492.50	2	套	985.00

三、安全监测设备及安装工程-水雨情三要素监测

1	边缘计算遥测终端机	CK-RTU-360	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	12460.00	2	套	24920.00
2	一体化控制箱	定制	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	1699.00	2	套	3398.00
3	雨量计	CK-YLJ-180	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	3615.50	2	台	7231.00
4	压力式水位计	CK-YLJ-30	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	3615.50	2	台	7231.00
5	立杆	定制直径 140mm, 壁厚 4mm, 柱高 4500mm,	创科	广东	广州创科工程质量检测有限公司	1477.50	2	套	2955.00
6	立杆安装	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	96.50	2	根	193.00
7	模板	按图纸	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	56.00	0.256	m ²	14.34
8	雨量计支架	定制	定制	广东	云浮顶通网络科技有限公司	340.00	2	根	680.00

